Lubartów, 30.11.2020r.

Ks. Andrzej Juźko

Parafia Rzymskokatolicka

pw Św. Anny w Lubartowie

ul. Słowackiego 6, 21-100 Lubartów

Referencje

Firma EcoHVAC Sp. z o. o. Oddział w Polsce mieszcząca się przy ul. Fabrycznej 2 w Lublinie była w 2019r. oraz 2020r. generalnym wykonawcą przedsięwzięcia „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach parafialnych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Lubartowie". Przeprowadziła kompleksową termomodernizację 5 obiektów parafialnych.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujący zakres prac:

Kaplica w Nowodworze

- instalację gruntowej pompy ciepła o mocy 40,0 kW, działającej w oparciu o dolne źródło ciepła w postaci wymienników pionowych oraz powietrznych
- instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 9,76 kWp
- instalację centralnego ogrzewania ściennego
- docieplenie ścian fundamentowych styrodurem
- wymianę stolarki okiennej
- wymianę stolarki drzwiowej
- instalację elektryczną z wymianą źródeł światła

Kaplica w Pałecznicy

- instalację gruntowej pompy ciepła o mocy 22,0 kW, działającej w oparciu o dolne źródło ciepła w postaci wymienników pionowych
- instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 7,68 kWp
- instalację centralnego ogrzewania ściennego i podłogowego
- docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji i obróbkami blacharskimi
- docieplenie ścian fundamentowych styrodurem
- wymianę stolarki okiennej
- wymianę stolarki drzwiowej
- instalację elektryczną z wymianą źródeł światła

Kaplica na cmentarzu

- instalację gruntowej pompy ciepła o mocy 20,0 kW, działającej w oparciu o dolne źródło ciepła w postaci wymienników pionowych
- instalację centralnego podłogowego
- docieplenie ścian fundamentowych pianą, wykonanie iniekcji i odwodnienia
- wymianę stolarki okiennej
- wymianę stolarki drzwiowej
- instalację elektryczną z wymianą źródeł światła

Bazylika

- instalację centralnego ogrzewania podłogowego i nadmuchowego w oparciu o centralę wentylacyjną ze zintegrowaną pompą ciepła
- docieplenie stropu wełną mineralną
- wymianę stolarki okiennej
- instalację elektryczną z wymianą źródeł światła

Dawny Dworek

- instalację gruntowej pompy ciepła o mocy 22,0 kW, działającej w oparciu o dolne źródło ciepła w postaci wymienników pionowych oraz powietrznych
- instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 14,72 kWp
- instalację centralnego ogrzewania podłogowego i klimakonwektorowego
- instalację wod-kan i ciepłej wody użytkowej
- docieplenie ścian fundamentowych styrodurem z miejscowym podbiciem
- docieplenie ścian zewnętrznych wełną z wykonaniem elewacji i odtworzeniem detalu architektonicznego
- docieplenie dachu pianą z wymianą poszycia
- wymianę stolarki okiennej
- wymianę stolarki drzwiowej
- instalację elektryczną z wymianą źródeł światła

Łączna wartość wykonanych prac: 4 089 900,00 zł brutto

Firma EcoHVAC Sp. z o.o. Oddział w Polsce w roku 2019, 2020 wykonała ww. zadania zgodnie z umową. Wszystkie roboty zostały wykonane kompleksowo począwszy od uzgodnień formalnych kończąc na uprzątnięciu terenu budowy. Jest to firma wiarygodna, dyspozycyjna z dużą starannością przykładająca się do zadanych prac. Wszystkie zamierzone roboty zostały wykonane sprawnie, terminowo, zgodnie z wiedzą techniczną, normami i obowiązującymi przepisami. Spełnione zostały wszystkie wymagania programowe oraz inwestorskie.

Współpraca na każdym etapie projektu układała się pomyślnie i bez zakłóceń. W związku z powyższym polecam firmę EcoHVAC Sp. z o.o. Oddział w Polsce jako solidnego i kompetentnego partnera do współpracy.

Proboszcz
Ks. Andrzej Juźko

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
św. Anny
21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 6
tel. 81 855-23-72, fax 81 854-27-49
REGON 040032457 NIP 714-134-66-55